CERESIT CERAMIC SÜSTEEMNE LAHENDUS VÄLISFASSAADI KATMISEKS ÕHUKESTE KERAAMILISTE TELLISPLAATIDEGA

Puhastada aluspind lahtisest tolmust ning **kruntida Ceresit CT 17 sügavimmutava krundiga.** Väga imavad pinnad nagu nt. gaasbetoon, vanad tsementpinnad või keramsiitplokid võivad vajada 2 korda kruntimist.	
Gaasbetoonpindadele tuleb kanda Ceresit CT 85 armeersegu ja klaaskiust fassaadivõrguga (160 g/ m²), kinnitades armeervõrgu täiendavalt fassaadi tüüblitega H4. Tüüblite paigaldamine toimub läbi värske segu ja võrgu paigaldamise käigus. Armeeringul lastakse min. 3 ööpäeva kuivada ja krunditakse seejärel Ceresit CT 17-ga. Tsementkrohviga kaetud või betoonpindasid täiendavalt ei armeerita**.**	
Tellisplaatide kinnitamiseks fassaadile kasutada plaatimissegu Ceresit CM 17 (kanda peale kombineeritud meetodil, segu kantakse nii plaadile kui aluspinnale, min. liimikihi lõplik paksus 4mm). Soovituslikult kanda CM 17 plaatimissegu seinale 6mm kammiga ja plaadile 4mm kammiga.	
Vuugid täita Ceresit CE 43 või CT 32 vuugitäitega. Paisuvuugid moodustada iga 9 m² kohta, püüdes avadeta pindadel mitte ületada 1:2 ristkülikukujulist pinna jaotust. Paisuvuukide täitmiseks kasutada hermeetikut Makroflex Fusion (EN 15651-1:F-EXT-INT-CC, CE-märgistus)	

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel: +372 7 305 800

www.henkel.com

Wienerberger AS
Kordoni 1
43401 Aseri alevik, Estonia
Tel: + 372 3 342 130

www.wienerberger.ee